




URBANISTIČKI PROJEKAT  
ZA IZGRADNJU BENZINSKO GASNE STANICE NA  
KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2653/1 KO BELOTINAC



NAZIV PROSTORIJE	Površina (m <sup>2</sup> )	obrada poda	obrada zidova	obrada plafona
<b>PRODAJNA ZGRADA</b>				
1. PRODAVNICA	79.91	KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – GIPSANA PLOČA
2. CAFFE	63.09	KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – GIPSANA PLOČA
3. TOALET – ŽENSKI	3.22	KERAMIKA	KER PLOČICE	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
4. TOALET – MUŠKI	3.74	KERAMIKA	KER PLOČICE	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
7. KUHINJA	13.93	GRANITNA KERAMIKA	KER PLOČICE	SPUŠTEN PLAFON – GIPSANA PLOČA
8. MAGACIN	12.96	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
9. RASHLADNA KOMORA	8.36	POSREDAVNI TOČAKOVNI PANEI d=80mm	POSREDAVNI TOČAKOVNI PANEI d=80mm	POSREDAVNI TOČAKOVNI PANEI d=80mm
10. HODNIK	6.33	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
11. KANCELARIJA	9.13	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
12. OSTAVA	4.24	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
13. GARDEROBA ZA OSOBLJE	6.00	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
14. TOALET ZA OSOBLJE	4.28	GRANITNA KERAMIKA	KER PLOČICE	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
15. MAŠINSKA SOBA	6.72	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
16. OSTAVA	4.80	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
17. OSTAVA	5.83	GRANITNA KERAMIKA	DISPERZIJA BELA	SPUŠTEN PLAFON – ARMSTRONG 60/60
<b>UKUPNO PRODAJNA ZGRADA: P= 232.54 m<sup>2</sup></b>				
<b>NADSTREŠNICA</b>				
17. TRANSPARENTNA NADSTREŠNICA	127.20	BETON	–	TRANSPARENTNI LEKSAN
18. NADSTREŠNICA	265.50	BETON	–	SPUŠTEN PLAFON – LUXAFON 200F
<b>UKUPNO NADSTREŠNICE: P= 392.70 m<sup>2</sup></b>				
<b>UKUPNO: P= 625.24 m<sup>2</sup></b>				

UKUPNO NETO POVRŠINA PRODAJNOG OBJEKTA:  
NP= 232.54 m<sup>2</sup>

UKUPNO BRUTO GRAĐEVINSKA POVRŠINA PRODAJNOG OBJEKTA :  
BGP= 241.73 m<sup>2</sup>

UKUPNO NADSTREŠNICE: P= 392.70 m<sup>2</sup>

UKUPNA NETO POVRŠINA : P= 625.24 m<sup>2</sup>

UKUPNA BRUTO POVRŠINA : P= 634.43 m<sup>2</sup>



Projektna organizacija

"VIN" d.o.o.  
Preduzeće za proizvodnju,  
promet i inženjering  
Knez Mihajlova 2  
35250 Paraćin

Investitor:  
DOO ZA TRANSPORT I ŠPEDIciju MG,  
BULEVAR CARA KONSTANTINA BB, NIŠ,  
MB:07859422

odgovorni urbanista:  
Slavica M. Marković, dipl.inž.arh.

naziv crteža:  
OBJEKAT BENZINSKO GASNE  
STANICE  
OSNOVA  
PRIZEMLJA-ENTERIJER

naziv projekta:  
**URBANISTIČKI PROJEKAT**  
POSLOVNOG KOMPLEKSA SA BENZINSKO GASNOM  
STANICOM NA KT BP. 2653/1  
KO BELOTINAC, OPŠTINA DOLJEVAC OSLOJENJEN NA  
DRŽAVNI IIA PEĐA BPOJ 158 NIŠ-LESKOVAC



knjige:  
**URBANISTIČKI  
PROJEKAT**  
datum: 2020 broj crteža: 2 razmera: 1:75